

## Techninė specifikacija

### I. Bendroji dalis

#### 1. Objektai į kuriuos bus tiekiamos malkos adresai :

- 1.1 Juodupės katilinė, Pergalės g. 2N, Juodupė, LT-42466, Rokiškio r. sav.
- 1.2. Obelių katilinė, Mokyklos g. 9, Obeliai, LT-42214, Rokiškio r. sav.
- 1.3. Kamajų katilinė, Šešelgio g. 9, Kamajai, LT-65242, Rokiškio r. sav.
- 1.4. Pandėlio katilinė, Kraštinės g. 20, Pandėlys, LT-42365 Rokiškio r. sav.

#### 2. Numatomas preliminarus perkamos malkų kiekis – 1200 ktm.

#### 3. Malkų tiekimas pagal 3 punkte nurodytą tiekimo grafiką.

### II. Reikalavimai malkoms ir jų tiekimui

#### 1. Perkamų malkų savybės:

Pagrindiniai techniniai rodikliai	Mato vnt.	Reikšmė
1. Malkinės medienos kaitrumas	grupė	III
2. Malkinės medienos minimalus storis	cm	10
3. Malkinės medienos ilgis	m	3
4. Malkinės medienos drėgnumas iki	%	30
5. Malkos turi būti		Švarios, nesupuvę, neužterštos gruntu

2. Malkų tiekėjas pasiima, išsiveža ir savo sąnaudomis sutvarko su malkomis atvežtas neleistinas priemaišas.

3. Malkos pristatomos darbo dienomis Pirkėjo darbo valandomis:  
Pirmadieniais-penktadieniais nuo 7.00 iki 16.00 val.

#### 4. Numatomi malkų kiekiai yra preliminarūs. Malkų kiekiai gali būti tikslinami šalių susitarimu. Malkų tiekimo grafikas

Eilės Nr.	Malkų tiekimo data	Malkų kiekis ktm	Pastabos
1	Nuo 2022-10-01 iki 2022- 12-31	500	
2	Nuo 2023-04-01 iki 2023-10-15	700	
	VISO	1200	

Pastaba: iškrovimo vietą nurodo pirkėjas, planuojamos malkų tiekimo vietos nurodytos 1 punkte.

### III. Malkų apskaita.

1. Malkų pirkimo apskaita bus vykdoma Pirkėjo objekte.
2. Kiekviena su malkomis atvykusi transporto priemonė bus tikrinama. Pirkėjo atsakingas asmuo patikrina kiekvieną su malkomis atvykusią transporto priemonę, vizualiai nustato ar atvežtose malkose nėra neleistinų priemaišų, taip pat matuoja ir įvertina ar kiekis atitinka krovinio važtaraštyje nurodytą kiekį.