

Panevėžio g. 2, Rokiškis

Siūlomos pastato atnaujinimo priemonės, 2 Variantas

Trumpas darbų aprašas	Techninė specifikacija darbams ir gaminiams	Papildomas darbų aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekis	Įkainis	Kaina, be PVM	Kaina, su PVM
Energinių efektyvumą didinančios priemonės							
Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas							
Pastato lietaus nuotakyno stovų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki įlajos. 3. Įlajos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas.		m	60	40.55 €	2433 €	2943.93 €
Pastato lietaus nuotakyno rūšio vamzdynų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūšio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	15	55.04 €	825.6 €	998.98 €
Pastato lietaus nuotakyno (išvadų) keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno vamzdyno demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdyno vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūšio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.		m	8	74.84 €	598.72 €	724.45 €
Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas							
Fotovoltinių saulės modulių tinklinių jėgainių daugiau 5,0 kW iki 10,0 kW galios įrengimas ant pastatų plokščių stogų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6. Elektros kabelių klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametrų matavimas.	Skirta bendriems elektros poreikiams tenkinti, tikslinti projektavimo metu įvertinus moderizuojamų liftų, bendros el. instaliacijos galingumą ir poreikius.	kW	9.99	1258.03 €	12567.72 €	15206.94 €
Liftų atnaujinimas							

Keleivinių liftų atnaujinimas (modernizavimas) visuomeniniuose pastatuose, pakeičiant techniniu, energetiniu požiūriu efektyvesniais liftais, kurių kėlimo galia iki 1125 kg, kai lifto sustojimų 9.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Lifto šachtos angų apsauginių aptvėrimų demontavimas; 2. Esamo lifto demontavimas ir utilizavimas; 3. Lifto šachtos koregavimas; 4. Naujo lifto montavimas, pritaikant neįgaliųjų poreikiams; 5. Elektros maitinimo įvado pritaikymas; 6. Elektros valdymo tinklų montavimas; 7. Angokraščių aptaisymas metaliniais apvadais; 8. Sienų ir grindų apdailos prie lifto šachtos angų sutvarkymas; 9. Lifto įžeminimo sutvarkymas; 10. Lifto paleidimo-derinimo darbai ir pridavimas įgaliosioms įstaigoms;		vnt	2	55217.71 €	110435.42 €	133626.86 €
Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)							
Stoginių deflektorių iki 250mm skersmens įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angos stoge gręžimas. 2. Stovo įstatymas į angą ir pritvirtinimas. 3. Deflektoriaus montavimas ant stogo. 4. Deflektoriaus jungties su stogu aptaisymas ritinine danga. 5. Ventiliacijos sistemos prijungimas prie stovo.		vnt.	18	222.53 €	4005.54 €	4846.7 €
Naturalios ventiliacijos sistemos atnaujinimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.		butas	54	118.36 €	6391.44 €	7733.64 €
Šildymo sistemos remontas							
Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinius įrenginius, kai skirtomųjų įrenginių galia iki 300kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.	Tikslinti projektavimo metu įvertinus šildymo sistemos galią.	kW	149.02	56.68 €	8446.45 €	10220.2 €
Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo radiatoriais.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgiasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.	Tikslinti projektavimo metu įvertinus šildymo sistemos galią.	kW	153.6	121.17 €	18611.71 €	22520.17 €
Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdynų keitimas į dvivamzdės sistemos stovų vamzdynus pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų (m stovų).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.		m	1533	25.54 €	39152.82 €	47374.91 €

Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	257.67	32.01 €	8248.02 €	9980.1 €
Termostatinių radiatorių vožtuvų montavimas, kai vožtuvai su automatinio srauto ribojimu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinių vožtuvų montavimas.		vnt.	192	77.31 €	14843.52 €	17960.66 €
Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.		vnt.	22	314.95 €	6928.9 €	8383.97 €
Šildymo ir karštojo vandens apskaitos modernizavimas							
Šildymo daliklinės apskaitos sistemos nuo 101 iki 200 šilumos daliklių su nuotoliniu duomenų nuskaitymu įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Šilumos daliklių montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisų ir įrenginių montavimas. 3. Nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų įregistravimas.		šilumos daliklis	180	141.64 €	25495.2 €	30849.19 €
Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas							
Karšto vandens termobalansinių srauto reguliavimo ventilių keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarnosios arba reguliuojamosios armatūros demontavimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas.		vnt	6	225.78 €	1354.68 €	1639.16 €
Karštojo vandentiekio sistemos tiekiamųjų stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų (m stovo).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		m	445.5	62.65 €	27910.58 €	33771.8 €

Magistralinių karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų keitimas pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio magistralinių vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas		m	113.52	36.48 €	4141.21 €	5010.86 €
Elektros instaliacijos modernizavimas							
Horizontalios instaliacijos magistralinių kabelių ir rūšio patalpų apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 4. Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūšio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų matavimas.		m ² rūšio ploto	338.89	17.22 €	5835.69 €	7061.18 €
Vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių ir namo laiptinių apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Elektros kabelių montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų su judesio davkliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos davkliais montavimas. 7. Varžų matavimas.		laiptinė	18	498.45 €	8972.1 €	10856.24 €
Įvadinių paskirstymo skydų ĮPS modernizavimas, kai skaičiuojamoji galia daugiau 100 iki 150 kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų (keičiamų) aparatų demontavimas. 2. Naujų saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių automatinų jungiklių montavimas. 3. Kabelių (laidų) prijungimas prie aparatų. 4. Varžų matavimas. 5. Įvadinių paskirstymo skydų paruošimas įjungimui.		vnt.	5	957.97 €	4789.85 €	5795.72 €
Butų apskaitos paskirstymo skydų rekonstrukcija, įrengiant automatinius jungiklius.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų jungiklių skyde demontavimas. 2. Montažinių profilių tvirtinimas automatinų jungiklių montavimui. 3. Kabelių gyslų komutavimui gnybtynų montavimas. 4. Automatinų jungiklių montavimas. 5. Varžų matavimas.		butas	54	120.27 €	6494.58 €	7858.44 €
Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas							
Esamų durų keitimas metalinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m ² . Metalinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,7>U≥1,4 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	Įėjimų, rūšio, šiuškšlių šachtos / konteinerių, stogo.	m ²	18.24	504.18 €	9196.24 €	11127.45 €

Esamų durų keitimas plastikinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m ² . Plastikinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,6>U≥1,3 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	Tambūro durys. U ≤ 1,5 W/(m ² ×K)	m ²	5.28	356.75 €	1883.64 €	2279.2 €
Esamų langų keitimas plastikiniais langais (su varstymo funkcija). Lango plotas daugiau 1,5 m ² iki 3,0 m ² . Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – 1,3>U≥1,1 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.	Bendrojo naudojimo langai. U < 1,30 W/(m ² ×K)	m ²	61.97	262.27 €	16252.87 €	19665.97 €
Esamų langų keitimas plastikiniais langais (su varstymo funkcija). Lango plotas daugiau 1,5 m ² iki 3,0 m ² . Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – 1,1>U≥0,7 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.	Butų langai, kiekį tikslinti projektavimo metu. U ≤ 1,10 W/(m ² ×K)	m ²	61.06	313.61 €	19149.03 €	23170.33 €
Balkono stiklinimas, naudojant plastikinių profilių blokus	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila.	Per visą aukštį. U ≤ 1,30 W/(m ² ×K)	m ²	692.64	204.58 €	141700.29 €	171457.35 €
Stogų atnaujinimas							
Sutapdintų stogų šiltinimas ant esamos dangos termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant ritininę (bituminę arba sintetinę) dangą. Termoizoliacinis sluoksnis – mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – U < 0,25 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus sutvarkymas; 2. Parapeto pakėlimas (iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 5. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 6. Stogo dangos įrengimas; 7. Įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 8. Priešlaudų aptaisymas; 9. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 10. Žaibolaodžių įrengimas; 11. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 12. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.	Balkonų stoginės. U < 0,25 W/(m ² ×K)	m ²	29.65	107.67 €	3192.42 €	3862.83 €

<p>Sutapdintų stogų šiltinimas, keičiant esamą dangą termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant ritininę (bituminę arba sintetinę) dangą. Termoizoliacinis sluoksnis - mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $0,16 > U \geq 0,10$ W/(m²·K)</p>	<p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos dangos, išlyginamojo sluoksnio ir šiltinamosios izoliacijos nuardymas, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Parapeto pakėlimas (iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Garo izoliacijos įrengimas; 5. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 6. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 7. Stogo dangos įrengimas; 8. Įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 9. Prieglaudų aptaisymas; 10. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 11. Žaibolaidžių įrengimas; 12. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 13. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.</p>	<p>$U < 0,15$ W/(m²·K)</p>	<p>m²</p>	<p>463.68</p>	<p>150.28 €</p>	<p>69681.83 €</p>	<p>84315.01 €</p>
Sienų šiltinimas							
<p>Pastatų sienų šiltinimas termoputomis, užpildant uždaras ertmes mūro sienoje. Termoizoliacinio sluoksnio šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,30$ W (m²·K)</p>	<p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Angų išpjovimas mūro sienoje; 3. Putų poliuretano užpylimas į oro tarpus; 4. Mūro atstatymas (angų užtaisymas).</p>	<p>Pritaikomas artimiausias įkainis remiantis sienų remonto įkainio verčiais, atliekamas bendrų balkonų ažūrinės gelžbetonio konstrukcijos tinko modernizavimas.</p>	<p>m²</p>	<p>490</p>	<p>13.96 €</p>	<p>6840.4 €</p>	<p>8276.88 €</p>
<p>Balkonų apačios šiltinimas ir aptaisymas tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.</p>	<p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas (paruošimas). 2. Izoliacinių plokščių klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigėmis. 3. Plonasluoksnio armuoto tinko įrengimas. 4. Dažymas.</p>	<p>$U < 0,30$ W/(m²·K)</p>	<p>m²</p>	<p>26.9</p>	<p>72.82 €</p>	<p>1958.86 €</p>	<p>2370.22 €</p>
<p>Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant vėdinamą fasadą ir aptaisant apdailos plokštėmis. Termoizoliacinis sluoksnis - mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $0,18 > U \geq 0,12$ W/(m²·K)</p>	<p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienų paviršiaus paruošimas; perforuoto cokolinio profilio įrengimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas; 7. Sienų šiltinimas, pritvirtinant termoizoliacines plokštes; 8. Vėjo izoliacijos įrengimas; 9. Apdailinių plokščių tvirtinimas; 10. Kampų ir angokraščių sutvarkymas.</p>	<p>Fasadai ($U \leq 0,18$ W/(m²·K)) ir angokraščiai.</p>	<p>m²</p>	<p>2272</p>	<p>140.67 €</p>	<p>319602.24 €</p>	<p>386718.71 €</p>

<p>Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis-putu polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $0,25 > U \geq 0,18$ $W/(m^2 \cdot K)$</p>	<p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių kljavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinkelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.</p>	<p>Balkonų viduje ir angokraščiai, tambūras $U < 0,30$ $W/(m^2 \cdot K)$</p>	<p>m²</p>	<p>1029</p>	<p>112.32 €</p>	<p>115577.28 €</p>	<p>139848.51 €</p>
Cokolių šiltinimo darbai							
<p>Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis ir padengimas drenažine membrana. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,36$ $W/(m^2 \cdot K)$</p>	<p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, kljuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.</p>	<p>Ne mažiau nei 0,60 m. $U \leq 0,22$ $W/(m^2 \cdot K)$</p>	<p>m²</p>	<p>93</p>	<p>107.94 €</p>	<p>10038.42 €</p>	<p>12146.49 €</p>
<p>Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu tinku ir aptaisant apdailos plytelėmis. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas- $U < 0,36$ $W/(m^2 \cdot K)$</p>	<p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, kljuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinkelį; 5. Langų angokraščių aptaisymas apdailos plytelėmis; 6.. Paviršiaus aptaisymas apdailos plytelėmis.</p>	<p>$U \leq 0,22$ $W/(m^2 \cdot K)$</p>	<p>m²</p>	<p>145</p>	<p>161.55 €</p>	<p>23424.75 €</p>	<p>28343.95 €</p>
Nuogrindos sutvarkymas							
<p>Nuogrindos sutvarkymas</p>	<p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos dangų ir pagrindų išardymas. 2. Nuolydžio suformavimas. 3. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.</p>		<p>m²</p>	<p>140.3</p>	<p>35.13 €</p>	<p>4928.74 €</p>	<p>5963.78 €</p>
Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)							

Pandusų su turėklais įrengimas (m2 horizontalios projekcijos ploto).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos įrengimas. 4. Turėklų sumontavimas.		m ²	11.88	176.42 €	2095.87 €	2536 €
Aplinkos tvarkymo darbai							
Lauko laiptų remontas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Monolitinių laiptų remontuojamos dalies ardymas; 2. Klojinių įrengimas ir išardymas; 3. Betonavimas armuojant.		m ³	13.4	630.05 €	8442.67 €	10215.63 €
						Iš viso:	1297662.41 €
[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemonės]]							
Kiti bendrieji statybos darbai							
Bendrojo naudojimo laiptinių sienų paprastas remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų pašalinimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.		m ²	1034.59	11.05 €	11432.22 €	13832.99 €
Bendrojo naudojimo laiptinių lubų paprastas remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų nuplovimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.		m ²	489.91	13.54 €	6633.38 €	8026.39 €
Bendrojo naudojimo laiptinių laiptų turėklų keitimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Plieninių turėklų išardymas; 2. Plieninių turėklų montavimas; 3. Turėklų dažymas; 4. Paruošto porankio įstatymas.		m	99	120.02 €	11881.98 €	14377.2 €
Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas							
Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas, pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		m	178.2	56.75 €	10112.85 €	12236.55 €
Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro gesinimo sistemų vamzdynų keitimas, pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		m	80.96	38.93 €	3151.77 €	3813.64 €

Šaltojo vandentiekio įvadinių apskaitos mazgų be apvedimo linijos keitimas, kai įvadų DN 50 mm, skaitiklių DN 32 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vandens apskaitos mazgų demontavimas. 2. Naujų vandens apskaitos mazgų iš pagamintų fasoninių dalių (pagaminant nestandartines dalis) montavimas nuo įvadinės iki skirstomųjų tinklų vamzdynų uždaromosios armatūros. 3. Uždaromosios armatūros, apskaitos prietaisų, slėgio matavimo prietaisų, filtrų montavimas. 4. Praplovimas, bandymas, dezinfekcija. 5. Dažymas.		vnt.	1	1013.6 €	1013.6 €	1226.46 €
Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas							
Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stovė pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.		m	203.61	41.81 €	8512.93 €	10300.65 €
Pastato buitinio nuotakyno rūšio vamzdynų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūšio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	75.6	52.19 €	3945.56 €	4774.13 €
Pastato buitinio nuotakyno (išvadų) keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno vamzdynų demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūšio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.		m	32	67.84 €	2170.88 €	2626.76 €
Iš viso:							71214.77 €

Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energinio naudingumo nustatymas

Projekto rodikliai							
Rodikliai	Pastato energinio naudingumo klasė	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti		Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ruošti	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų karštam vandeniui ruošti	Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas palyginti su esamos padėties duomenimis	Išmetamo sesd c02 kiekio sumažėjimas
	Naudingumo klasė	kwh per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	Procentais	Tonų per metus
Esami rodikliai	F	865701.69	251.39	174.83	76.56		
Paketo rodikliai	B	355351.28	103.19	55.62	47.57	59	118.91

Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina

Išlaidų pavadinimas	Preliminari kaina, EUR	Santykinė kaina Eur/m2	Pastabos
Statybos darbai iš viso	1368877.18 €	454.41 €	
Iš jų:			
Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms	1297662.41 €	430.77 €	
Projekto parengimas, įskaitant ekspertizę	68443.86 €		
Statybos techninė priežiūra	27377.54 €		
Projekto administravimas	18589.83 €		
Iš viso:	1483288.41 €	454.41 €	
Rezervas	273775.44 €		

Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas

Rodikliai	Mato vnt.	Rodiklio reikšmė	Pastabos
Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas			
Pagal suvestinę kainą	Metais	30	
Atėmus valstybės paramą	Metais	21	
Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas			
Pagal suminę kainą	Metais	29	
Atėmus valstybės paramą	Metais	19	

Projekto finansavimo planas

Lėšų šaltiniai	Planuojamos lėšos		Pastabos
	Suma, EUR	Procentinė dalis nuo visos sumos	
Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu			
Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos	0	0	
Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos	1368877.18	92.29	
Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, administravimo ir techninės priežiūros išlaidas	114411.23	7.71	
Kitos ES paramos savivaldybės ar kitos lėšos	0	0	
Iš viso:	1483288.41	100	
Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant išlaidas įgyvendinus projektą			
Projekto parengimo išlaidų kompensavimas	68443.86		
Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas	27377.54		
Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų kompensavimas	18589.83		
Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur iš jos:	426840.92		
Kompensuojant 30 procentų investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms	389298.72		
Kompensuojant 20 procentų investicijų, tenkančių papildomoms valstybės finansuojamoms priemonėms	37542.2		

Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams

Butų ir kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų paskirtis	Patalpų bendras plotas, m2	Investicijų suma EUR				Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms EUR	Investicijų suma atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėn. įmokos dydis EUR m2	Preliminarus mėn. įmokos dydis išskaičiuavus numatomą rezervą EUR m2	Didžiausia leistina mėnesio įmoka EUR	Pastabos
			Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitoms priemonėms	Iš viso:						
			Bendros investicijos, Eur	Individualios investicijos, Eur								
Gyvenamosios paskirties patalpos												
Buto/patalpos numeris: 1 7398-4000-7010:0001	Prekybos	66.06	24188.61	5644.14 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5644.14	1561.6	31394.35	9773.09	21621.26	1.36	1.63	4.13	
Buto/patalpos numeris: 2 7398-4000-7010:0002	Prekybos	51.84	18981.79	1940.79 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1940.79	1225.46	22148.04	6922.82	15225.22	1.22	1.46	4.13	
Buto/patalpos numeris: 3 7398-4000-7010:0003	Prekybos	53.92	19743.41	1940.79 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1940.79	1274.67	22958.87	7177.23	15781.64	1.22	1.46	4.13	
Buto/patalpos numeris: 4 7398-4000-7010:0004	Gyvenamoji (butų)	64.55	23635.7	5644.14 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5644.14	1525.92	30805.76	9588.4	21217.36	1.37	1.64	4.13	
Buto/patalpos numeris: 5 7398-4000-7010:0005	Gyvenamoji (butų)	51.87	18992.78	1940.79 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1940.79	1226.18	22159.75	6926.49	15233.26	1.22	1.46	4.13	

Buto/patalpos numeris: 6 7398-4000-7010:0006	Gyvenamoji (butų)	50.58	18520.43	1940.79 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1940.79	1195.7	21656.92	6768.71	14888.21	1.23	1.48	4.13	
Buto/patalpos numeris: 7 7398-4000-7010:0007	Gyvenamoji (butų)	64.55	23635.7	5644.14 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5644.14	1525.92	30805.76	9588.4	21217.36	1.37	1.64	4.13	
Buto/patalpos numeris: 8 7398-4000-7010:0008	Gyvenamoji (butų)	51.87	18992.78	1940.79 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1940.79	1226.18	22159.75	6926.49	15233.26	1.22	1.46	4.13	
Buto/patalpos numeris: 9 7398-4000-7010:0009	Gyvenamoji (butų)	51.25	18765.76	1940.79 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1940.79	1211.51	21918.06	6850.66	15067.4	1.22	1.46	4.13	
Buto/patalpos numeris: 10 7398-4000-7010:0010	Gyvenamoji (butų)	64.55	23635.7	8641.95 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2997.81 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5644.14	1525.92	33803.57	10487.74	23315.83	1.51	1.81	4.13	

Buto/patalpos numeris: 11 7398-4000-7010:0011	Gyvenamoji (butų)	51.87	18992.78	5481.25 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3540.46 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1940.79	1226.18	25700.21	7988.63	17711.58	1.42	1.7	4.13
Buto/patalpos numeris: 12 7398-4000-7010:0012	Gyvenamoji (butų)	51	18674.22	3439.7 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1498.91 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1940.79	1205.59	23319.51	7269.76	16049.75	1.31	1.57	4.13
Buto/patalpos numeris: 13 7398-4000-7010:0013	Gyvenamoji (butų)	64.55	23635.7	5644.14 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5644.14	1525.92	30805.76	9588.4	21217.36	1.37	1.64	4.13
Buto/patalpos numeris: 14 7398-4000-7010:0014	Gyvenamoji (butų)	51.87	18992.78	1940.79 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1940.79	1226.18	22159.75	6926.49	15233.26	1.22	1.46	4.13
Buto/patalpos numeris: 15 7398-4000-7010:0015	Gyvenamoji (butų)	50.57	18516.77	1940.79 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1940.79	1195.48	21653.04	6767.49	14885.55	1.23	1.48	4.13

Buto/patalpos numeris: 16 7398-4000-7010:0016	Gyvenamoji (butų)	64.55	23635.7	5644.14 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5644.14	1525.92	30805.76	9588.4	21217.36	1.37	1.64	4.13
Buto/patalpos numeris: 17 7398-4000-7010:0017	Gyvenamoji (butų)	51.87	18992.78	1940.79 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1940.79	1226.18	22159.75	6926.49	15233.26	1.22	1.46	4.13
Buto/patalpos numeris: 18 7398-4000-7010:0018	Gyvenamoji (butų)	50.58	18520.43	1940.79 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1940.79	1195.7	21656.92	6768.71	14888.21	1.23	1.48	4.13
Buto/patalpos numeris: 19 7398-4000-7010:0019	Gyvenamoji (butų)	64.55	23635.7	5644.14 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5644.14	1525.92	30805.76	9588.4	21217.36	1.37	1.64	4.13
Buto/patalpos numeris: 20 7398-4000-7010:0020	Gyvenamoji (butų)	51.87	18992.78	1940.79 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1940.79	1226.18	22159.75	6926.49	15233.26	1.22	1.46	4.13
Buto/patalpos numeris: 21 7398-4000-7010:0021	Gyvenamoji (butų)	50.58	18520.43	5481.25 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3540.46 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1940.79	1195.7	25197.38	7830.85	17366.53	1.43	1.72	4.13

Buto/patalpos numeris: 22 7398-4000-7010:0022	Gyvenamoji (butų)	64.55	23635.7	5644.14 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5644.14	1525.92	30805.76	9588.4	21217.36	1.37	1.64	4.13
Buto/patalpos numeris: 23 7398-4000-7010:0023	Gyvenamoji (butų)	51.87	18992.78	1940.79 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1940.79	1226.18	22159.75	6926.49	15233.26	1.22	1.46	4.13
Buto/patalpos numeris: 24 7398-4000-7010:0024	Gyvenamoji (butų)	50.57	18516.77	1940.79 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1940.79	1195.48	21653.04	6767.49	14885.55	1.23	1.48	4.13
Buto/patalpos numeris: 25 7398-4000-7010:0025	Gyvenamoji (butų)	64.55	23635.7	7143.05 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1498.91 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5644.14	1525.92	32304.67	10038.07	22266.6	1.44	1.73	4.13
Buto/patalpos numeris: 26 7398-4000-7010:0026	Gyvenamoji (butų)	51.87	18992.78	3439.7 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1498.91 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1940.79	1226.18	23658.66	7376.17	16282.49	1.31	1.57	4.13

Buto/patalpos numeris: 27 7398-4000-7010:0027	Gyvenamoji (butų)	51.25	18765.76	1940.79 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1940.79	1211.51	21918.06	6850.66	15067.4	1.22	1.46	4.13
Buto/patalpos numeris: 28 7398-4000-7010:0028	Gyvenamoji (butų)	50.26	18403.26	1940.79 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1940.79	1188.15	21532.2	6729.57	14802.63	1.23	1.48	4.13
Buto/patalpos numeris: 29 7398-4000-7010:0029	Gyvenamoji (butų)	51.78	18959.82	1940.79 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1940.79	1224.04	22124.65	6915.48	15209.17	1.22	1.46	4.13
Buto/patalpos numeris: 30 7398-4000-7010:0030	Gyvenamoji (butų)	64.85	23745.55	5644.14 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5644.14	1533.04	30922.73	9625.09	21297.64	1.37	1.64	4.13
Buto/patalpos numeris: 31 7398-4000-7010:0031	Gyvenamoji (butų)	50.26	18403.26	1940.79 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1940.79	1188.15	21532.2	6729.57	14802.63	1.23	1.48	4.13
Buto/patalpos numeris: 32 7398-4000-7010:0032	Gyvenamoji (butų)	51.78	18959.82	1940.79 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1940.79	1224.04	22124.65	6915.48	15209.17	1.22	1.46	4.13
Buto/patalpos numeris: 33 7398-4000-7010:0033	Gyvenamoji (butų)	65.49	23979.89	5644.14 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5644.14	1548.14	31172.17	9703.37	21468.8	1.37	1.64	4.13

Buto/patalpos numeris: 34 7398-4000-7010:0034	Gyvenamoji (butų)	50.26	18403.26	1940.79 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1940.79	1188.15	21532.2	6729.57	14802.63	1.23	1.48	4.13
Buto/patalpos numeris: 35 7398-4000-7010:0035	Gyvenamoji (butų)	50.81	18604.65	1940.79 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1940.79	1201.11	21746.55	6796.84	14949.71	1.23	1.48	4.13
Buto/patalpos numeris: 36 7398-4000-7010:0036	Gyvenamoji (butų)	64.85	23745.55	6441.03 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 796.89 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5644.14	1533.04	31719.62	9864.16	21855.46	1.4	1.68	4.13
Buto/patalpos numeris: 37 7398-4000-7010:0037	Gyvenamoji (butų)	50.26	18403.26	1940.79 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1940.79	1188.15	21532.2	6729.57	14802.63	1.23	1.48	4.13
Buto/patalpos numeris: 38 7398-4000-7010:0038	Gyvenamoji (butų)	51.78	18959.82	1940.79 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1940.79	1224.04	22124.65	6915.48	15209.17	1.22	1.46	4.13
Buto/patalpos numeris: 39 7398-4000-7010:0039	Gyvenamoji (butų)	64.85	23745.55	5644.14 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5644.14	1533.04	30922.73	9625.09	21297.64	1.37	1.64	4.13

Buto/patalpos numeris: 40 7398-4000-7010:0040	Gyvenamoji (butų)	50.26	18403.26	3439.7 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1498.91 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1940.79	1188.15	23031.11	7179.25	15851.86	1.31	1.57	4.13
Buto/patalpos numeris: 41 7398-4000-7010:0041	Gyvenamoji (butų)	51.78	18959.82	1940.79 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1940.79	1224.04	22124.65	6915.48	15209.17	1.22	1.46	4.13
Buto/patalpos numeris: 42 7398-4000-7010:0042	Gyvenamoji (butų)	64.85	23745.55	5644.14 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5644.14	1533.04	30922.73	9625.09	21297.64	1.37	1.64	4.13
Buto/patalpos numeris: 43 7398-4000-7010:0043	Gyvenamoji (butų)	50.26	18403.26	1940.79 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1940.79	1188.15	21532.2	6729.57	14802.63	1.23	1.48	4.13
Buto/patalpos numeris: 44 7398-4000-7010:0044	Gyvenamoji (butų)	51.78	18959.82	4688.15 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2747.36 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1940.79	1224.04	24872.01	7739.69	17132.32	1.38	1.66	4.13

Buto/patalpos numeris: 45 7398-4000-7010:0045	Gyvenamoji (butų)	64.85	23745.55	5644.14 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5644.14	1533.04	30922.73	9625.09	21297.64	1.37	1.64	4.13
Buto/patalpos numeris: 46 7398-4000-7010:0046	Gyvenamoji (butų)	50.26	18403.26	1940.79 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1940.79	1188.15	21532.2	6729.57	14802.63	1.23	1.48	4.13
Buto/patalpos numeris: 47 7398-4000-7010:0047	Gyvenamoji (butų)	52.35	19168.54	1940.79 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1940.79	1237.5	22346.83	6985.2	15361.63	1.22	1.46	4.13
Buto/patalpos numeris: 48 7398-4000-7010:0048	Gyvenamoji (butų)	64.85	23745.55	5644.14 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5644.14	1533.04	30922.73	9625.09	21297.64	1.37	1.64	4.13
Buto/patalpos numeris: 49 7398-4000-7010:0049	Gyvenamoji (butų)	50.26	18403.26	5481.25 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3540.46 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1940.79	1188.15	25072.66	7791.71	17280.95	1.43	1.72	4.13
Buto/patalpos numeris: 50 7398-4000-7010:0050	Gyvenamoji (butų)	51.78	18959.82	1940.79 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1940.79	1224.04	22124.65	6915.48	15209.17	1.22	1.46	4.13

Buto/patalpos numeris: 51 7398-4000-7010:0051	Gyvenamoji (butų)	65.49	23979.89	5644.14 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5644.14	1548.14	31172.17	9703.37	21468.8	1.37	1.64	4.13	
Negyvenamosios paskirties patalpos												
Buto/patalpos numeris: 52 7398-4000-7010:0052	Gyvenamoji (butų)	50.26	18403.26	1940.79 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1940.79	1188.15	21532.2	6729.57	14802.63	1.23	1.48	4.13	
Buto/patalpos numeris: 53 7398-4000-7010:0053	Gyvenamoji (butų)	51.78	18959.82	1940.79 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1940.79	1224.04	22124.65	6915.48	15209.17	1.22	1.46	4.13	
Buto/patalpos numeris: 54 7398-4000-7010:0054	Gyvenamoji (butų)	64.85	23745.55	5644.14 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5644.14	1533.04	30922.73	9625.09	21297.64	1.37	1.64	4.13	
Iš viso:		3012.45	1103042.14	194622.04	71213	1368877.18	426841.42	942035.74	69.98	83.9		