

Techninė specifikacija

I. Bendroji dalis

1. Objektas į kurį bus tiekiamos malkos adresas :

1.1 Juodupės katilinė, Pergalės g. 2N, Juodupė, LT-42466, Rokiškio r. sav.

2. Numatomas preliminarus perkamos malkų kiekis – 200 ktm +/-20 proc..

3. Malkų tiekimas pagal 3 punkte nurodytą tiekimo grafiką.

II. Reikalavimai malkoms ir jų tiekimui

1. Perkamų malkų savybės:

Pagrindiniai techniniai rodikliai	Mato vnt.	Reikšmė
1. Malkinės medienos kaitrumas	grupė	III
2. Malkinės medienos minimalus storis	cm	10
3. Malkinės medienos ilgis	m	3
4. Malkinės medienos drėgnumas iki	%	30
5. Malkos turi būti		Švarios, nesupuvę, neužterštos gruntu

2. Malkų tiekėjas pasiima, išsiveža ir savo sąnaudomis sutvarko su malkomis atvežtas neleistas priemaišas.

3. Malkos pristatomos darbo dienomis Pirkėjo darbo valandomis:
Pirmadieniais-penktadieniais nuo 7.00 iki 16.00 val.

4. Numatomi malkų kiekiai yra preliminarūs. Malkų kiekiai gali būti tikslinami šalių susitarimu. Malkų tiekimo grafikas

Eilės Nr.	Malkų tiekimo data	Malkų kiekis ktm	Pastabos
1	Nuo 2023-09-15 iki 2023- 12-31	200	
	VISO	200	

Pastaba: iškrovimo vietą nurodo pirkėjas 1 punkte.

III. Malkų apskaita.

1. Malkų pirkimo apskaita bus vykdoma Pirkėjo objekte.
2. Kiekviena su malkomis atvykusi transporto priemonė bus tikrinama. Pirkėjo atsakingas asmuo patikrina kiekvieną su malkomis atvykusią transporto priemonę, vizualiai nustato ar atvežtose malkose nėra neleistinų priemaišų, taip pat matuoja ir įvertina ar kiekis atitinka krovinio važtaraštyje nurodytą kiekį.